VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Formulár: VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z.

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

Mesto Trnava
IČO: 00313114
Trhová 3, 917 71 Trnava
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Mestský úrad v Trnave
Kontaktná osoba: Miroslav Lalík, Ing.
Telefón: +421 333236132
Fax: +421 333236400
Email: miroslav.lalik@trnava.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.trnava.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa

I.2.1. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa

RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY

II. OPIS

II.1. Názov zákazky

Revitalizácia areálu Kamenný mlyn, II. etapa – amfiteáter

II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb

Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Rekreačný areál Kamenný mlyn v Trnave
NUTS kód:
SK
SK021

II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Predmetom zákazky je realizácia investičnej akcie Revitalizácia areálu Kamenný mlyn, II. etapa - amfiteáter .Rekonštrukcia má za cieľ obnovu jestvujúceho prírodného amfiteátra a jeho najbližšieho okolia. V rámci rekonštrukcie budú riešené tieto stavebné objekty:
-Komunikácie a spevnené plochy
-Úprava stupňov amfiteátra (hľadisko + pódium)
-Výmena potrubného vedenia odpadového kanála
-Rekonštrukcia verejného osvetlenia a ozvučenia
-Mobiliár
Súčasťou realizácie zákazky sú:
-vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí,
-geodetické práce.

II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45212100-7
Doplnkový slovník: IA13-5

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah

Rekonštrukcia má za cieľ obnovu jestvujúceho prírodného amfiteátra a jeho najbližšieho okolia. V rámci rekonštrukcie budú riešené vyššie uvedené stavebné objekty.
Výstavba bude rozdelená do dvoch etáp, ktoré budú časovo oddelené:
V I. etape sa budú riešiť tieto stavebné objekty:
-Úprava stupňov amfiteátra (hľadisko + pódium), -Výmena potrubného vedenia odpadového kanála
-Rekonštrukcia verejného osvetlenia a ozvučenia, -Časť mobiliáru lavice.
Predpokladaný časový úsek realizácie I. etapy: 22.týždeň - 28.týždeň (vrátane). Úprava stupňov amfiteátra (hľadisko a pódium)
Tvar jestvujúcich stupňov prírodného amfiteátra bude zachovaný. V súčasnosti je nástupná podlahová plocha jednotlivých stupňov s povrchom z asfaltu a oporné múriky stupňov sú obložené prírodným kameňom. Schodiská sú z kamenných kociek. Popis prác realizácie:
-odstránenie asfaltu hr. cca 5 cm v celom rozsahu podlahovej plochy stupňov a pódia (celková pôdorysná plocha stupňov je približne 430 m2 a pódia 39 m2) -odstránenie podkladových vrstiev pod asfaltom hrúbky cca 25 cm

-očistenie, spevnenie, prešpárovanie a prípadné doplnenie kamenného obkladu oporných múrikov stupňov
-očistenie, spevnenie, prešpárovanie a prípadné doplnenie schodiskových stupňov
-zhutnenie existujúceho podkladu pod podkladný betón, zhutnenie musí byť prevedené tak, aby nedošlo k narušeniu kamenného muriva jednotlivých stupňov! -realizácia novej skladby stupňov a pódia: 1,4 cm kamenný koberec, 12,5 cm podkladný betón B 20/25, ktorý bude potrebné dilatovať, 10 cm štrkové podložie
-kamenný koberec bude spočívať z rovnomerného nanášania špeciálnej zmesi kameniva a živice vo vrstve cca 1,4 cm, frakcia kameniva 4/8 mm (napr. kamenný koberec Mercury štandard alebo ekvivalentný). Vrstva musí byť utláčaná a uhladená oceľovým hladidlom do finálnej podoby. Betónovú podkladovú vrstvu nie je potrebné penetrovať, špeciálna zmes kameniva a živice je samopenetračná. V kamennom chodníku (koberci) je potrebné priznať dilatácie hliníkovými lištami. -poznámka: V prípade realizácie kamenného koberca vlastnými kapacitami zhotoviteľa, požaduje verejný obstarávateľ konzultáciu, resp. zaškolenie pracovníkov zhotoviteľa odbornou firmou, ktorá sa zaoberá výhradne realizáciou takýchto spevnených povrchov (náklady na zaškolenie budú v cene diela)! -spádovanie jednotlivých stupňov bude riešené v smere od kamennej steny k nižšie uloženému stupňu a následne až do pásu zelene, -nová plocha pódia bude spádovaná do zelene
-okolo existujúcej plochy tanečného kola je potrebné v zeleni zrealizovať drenáž z PVC drenážneho potrubia DN 160 mm, v hĺbke cca 1,0 m, dĺžky 100m. Drenáž bude vyústená do vsakovacej jamy (2mx2mx2m), ktorá bude umiestnená v lesoparku v smere od fit dráhy. Drenážne potrubie bude obalené filtračnou geotextíliou, obsypané štrkom a spätne zasypané vykopanou zeminou so zahumusovaním a následne bude vysiate trávové osivo.
-naloženie, odvoz a uloženie všetkého vybúraného a demontovaného materiálu a sute na certifikovanú skládku Výmena potrubného vedenia odpadového kanála
V blízkosti prírodného amfiteátra sa nachádza podzemné potrubné vedenie, ktoré zabezpečuje hydraulické prepojenie siete existujúcich napájacích a odvodňovacích kanálov Trnavských rybníkov. Potrubné vedenie je v súčasnosti poškodené a pred vyústením do odvodňovacieho kanála zaúsťujúceho do rieky Parná je prevalené. Súčasné potrubie je vyskladané z betónových rúr DN 600, dĺžka potrubia je cca 72 m.
Popis prác realizácie:
-v trase križovania potrubia s existujúcou komunikáciou spevnenou plochou bude zrealizované zarezanie a vybúranie liateho asfaltu a v celej trase odkop potrubia, -staré potrubie sa v celej riešenej trase odstráni, vykopané potrubie sa odvezie na skládku pre možnosť prípadnej následnej recyklácie,
-výkop pre nové potrubie bude vyčistený a bude zrealizované lôžko hrúbky 20 cm štrkopieskom frakcie do 63 mm so zhutnením,
-nové potrubie sa uloží v rovnakej trase ako staré potrubie,
-nové potrubie bude zo železobetónových rúr typu napr. TZP 60/200, DN 600,
-následne bude prevedený obsyp potrubia, spätný zásyp potrubia vykopanou zeminou a zahumusovanie trasy z výsevom trávového osiva,
-na vtokovej časti potrubia sa vybuduje nové železobetónové vtokové čelo s drážkami pre osadenie hrubých hrablíc pre zachytávanie nečistôt,
-na výtokovej časti sa vybuduje železobetónové výtokové čelo návrh realizácie výmeny potrubného vedenia odpadového kanála je popísaný v projekte. Obvodný úrad životného prostredia Trnava, úsek ochrany vôd vydal na uvedený stavebný objekt dňa 11.9.2000 (predĺžené dňa 26.7.2012) povolenie na uskutočnenie vodnej stavby,
-dokumentácia a povolenie OÚŽP tvoria prílohu týchto súťažných podmienok,
-zriadenie 2 kusov oceľového zábradlia výšky 1,1 m, dĺžky cca 5 m/1 kus, a to na mieste vtoku a výtoku, -spätný zásyp potrubia a realizácia liateho asfaltu hrúbky 5 cm na štrkovom podklade hrúbky 10 cm.
Rekonštrukcia verejného osvetlenia a ozvučenia
Pôvodné osvetľovacie stožiare (4 ks pri tanečnom kole, 2 ks pri pódiu, 6 ks nad amfiteátrom) vrátane pätiek a pôvodných káblových rozvodov budú odstránené. Osadených bude 7 kusov nových osvetľovacích stožiarov. Rozvádzacia skriňa pre ozvučenie amfiteátra umiestnená v tesnej blízkosti pôvodného pódia bude doplnená o potrebné rozvádzače a ističe. Na predmetnú rekonštrukciu verejného osvetlenia a ozvučenia je vypracovaná projektová dokumentácia, podľa ktorej sa bude rekonštrukcia verejného osvetlenia a ozvučenia realizovať. Projektová dokumentácia a výkaz výmer sú súčasťou súťažných podkladov.
Vzhľadom na nutnosť rozdeliť výstavbu do dvoch etáp, je potrebné v stavebnom objekte verejné osvetlenie a ozvučenie riešiť tieto zemné práce: -rezanie jestvujúceho asfaltu (komunikácia, spevnené plochy) v trase prívodných káblov, odvoz vybúraných asfaltov na skládku
-nové káble budú uložené v ryhách šírky 35 cm a hĺbky 90 cm a to tak, že pieskové lôžko pod káble bude hrúbky 10 cm, zásyp kábla bude realizovaný z piesku v hrúbke 30 cm, zostávajúca časť bude na hrúbku 35 cm zasypaná vykopanou zeminou a zostávajúcich 10 cm bude zo štrku frakcie 0-32 a 5 cm liateho asfaltu s posypom
-jednotlivé trasy kabeláže budú navrhnuté a vedené tak, aby sa nemuseli poškodiť jestvujúce schody amfiteátra a tie spevnené plochy, ktoré sa v dôsledku rekonštrukcie nebudú meniť
Mobiliár
-z priestoru hľadiska amfiteátra budú odstránené jestvujúce stoly a lavice a budú odvezené na skládku
-demontáž stolov a lavíc z priestoru pred bufetom bude vykonaná odborne, bez porušenia príslušného zariadenia -po zrekonštruovaní stupňov amfiteátra bude na tieto stupne osadená sedacia časť, ktorú verejný obstarávateľ požaduje z tvrdeného plastového materiálu vyrábaného výlučne z odpadových zmesových plastov. Lavice budú pozostávať z troch dosiek z tvrdeného plastu zelenej farby. Každá doska bude rozmerov: šírka 120 mm, hrúbka 40 mm a dĺžka bude prispôsobená na zaoblenie jednotlivých stupňov amfiteátra (pred realizáciou je potrebné vypracovať kladačský plán

dosiek a tento konzultovať alebo predložiť ku schváleniu zástupcovi objednávateľa). Plastové profily (dosky) musia byť odolné voči teplu, mrazu, vlhku a pod. a musia byť farebne stále. Dosky budú uložené na priečnych podperách z tvrdeného plastu hrúbky min. 30 mm (z dôvodu odvádzania dažďových vôd a jednoduchšej údržby a čistenia stupňov i pod samotnými lavicami) a ukotvené cez kamenný koberec do betónového podkladu stupňov. Kotvenie musí byť pevné a odolné voči mechanickému poškodeniu.
-Verejný obstarávateľ požaduje s cenovou ponukou predložiť aj vzorku dosky z tvrdeného plastového materiálu zelenej farby a náčrtok s popisom kotvenia lavíc do podkladnej vrstvy! V II. etape sa budú riešiť tieto stavebné objekty:
-Komunikácie a spevnené plochy
-Časť mobiliáru smetné koše, stojany na bicykle
Predpokladaný časový úsek realizácie II. etapy: 36.týždeň - 39.týždeň (vrátane) Komunikácie a spevnené plochy
Jestvujúca prístupová komunikácia je v súčasnosti s povrchom z asfaltu, na niektorých miestach prevalená alebo vydutá koreňovým systémom stromov. Dažďové vody v súčasnosti odtekajú na okraj chodníka a do okolitého terénu, kde sa vďaka nepriepustnému podložiu vytvárajú zamokrené plochy. Popis prác realizácie:
-odstránenie pôvodnej vrstvy liateho asfaltu hr. cca 5 cm (cca 1 400 m2)
-odstránenie podkladných vrstiev pod pôvodným asfaltom hrúbky približne do 50 cm
-cca 1 330 m2 - realizácia novej skladby komunikácie: 8 cm betónová dlažba na štrkovom lôžku 4 cm, 15 cm kamenivo spevnené cementom (KSC II), 20 cm podklad zo štrkodrvy frakcie 0-63, podkladové vrstvy požadujeme zhutniť
-parametre betónovej dlažby: rozmery 20/20/8 cm bez fázy nehlučná, antracitovej farby, z nášľapnou vrstvou z kremičitého piesku, zvýšená odolnosť a oderuvzdornosť, odolnosť voči UV žiareniu, mrazuvzdornosť a odolnosť voči soliam. Verejný obstarávateľ požaduje s cenovou ponukou predložiť aj vzorku betónovej dlažby! -vyspádovanie novozrealizovanej komunikácie bude v minimálnom spáde 1,5 % od múrika oplotenia vodného náhonu, resp. od budovy bufetu k novovytvoreným záhonom, ktoré budú zrealizované po obvode amfiteátra (na šírku cca 1,8 m = cca 70 m2) zo záhonových obrubníkov, ktoré budú osadené vo výške prislúchajúcej komunikácie z betónovej dlažby. Obrubníky budú osadené tak, aby zrážkové vody boli plynule odvádzané z tejto komunikácie do plochy záhonov. -v priestore záhonov bude existujúca konštrukčná vrstva odstránená do hrúbky cca 30 cm a následne vyplnená zeminou vhodnou na výsadbu rastlín
-okolo existujúcich vzrastlých stromov budú vytvorené záhony olemované záhonovými obrubníkmi. Tieto záhony budú upravené (korene stromov) a vyplnené zeminou.
-styk medzi existujúcou komunikáciou a novorealizovanou komunikáciou z betónovej dlažby v smere od hlavnej cesty na Biely Kostol a od hotela Koliba bude riešený zarezaním jestvujúcej asfaltovej komunikácie a budú tam osadené zapustené cestné obrubníky bez skosenia. Rovnaké obrubníky budú osadené aj pri ukončení spevnenej plochy smerom k fit dráhe (nespevnená plocha)
-zábrany od komunikácie do Bieleho Kostola budú odborne zdemontované a pri realizácii spätne osadené
-naloženie, odvoz a uloženie všetkého vybúraného a demontovaného materiálu a sute na certifikovanú skládku Mobiliár
-stojany na bicykle dodávka a montáž 8 ks stojanov totožných aké sú už zabudované pri detskom ihrisku. Kotvenie do betónových pätiek. Umiestnenie stojanov bude upresnené v priebehu výstavby.
-smetné koše budú použité zdemontované koše z pešej zóny Hlavnej ulice v Trnave v počte 5 kusov, vybudovanie betónových základov (cca 0,5 x 0,5 x 0,15 m na štrkovom lôžku hrúbky 15 cm) pod koše a ich osadenie (upresnené v priebehu výstavby) je predmetom tejto súťaže.
Predmet zákazky zahŕňa náklady na dopravu, náklady na odvoz a uloženie vybúraných materiálov a iných materiálov na certifikovanej skládke vrátane poplatkov za ich uloženie.
Súčasťou realizácie zákazky sú:
-vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí,
-geodetické práce.

II.2.2. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH

Hodnota: 149 000,0000 EUR

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania

Obdobie: v intervale
Začatie: 27.05.2013
Ukončenie: 27.09.2013

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1. Podmienky účasti

III.1.1. Osobné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1, písm. f), zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predložením dokladov podľa § 26 ods. 2, písm. e) resp. ods. 4,5 alebo § 128 ods. 1 cit. zákona t. j. overenú kópiu výpisu z obchodného registra alebo overenú kópiu platného potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov vydaného ÚVO, a v súčinnosti s § 19 ods. 3. Doklady musia byť v originálnom vyhotovení alebo ako overené fotokópie jednotlivých dokladov.

III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: doklady zmysle ustanovenia § 27 ods.1 písm. a) , t. j. vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky. Vo vyjadrení banka alebo pobočka zahraničnej banky potvrdí, že uchádzač ako klient banky:

-si plní svoje záväzky
-nie je v nepovolenom debete
-bežný účet uchádzača nie je predmetom exekúcie.
Zároveň uchádzač predloží čestné prehlásenie, že v iných bankách ako tých, ktorých predkladá potvrdenia, nemá vedené účty a ani žiadne iné záväzky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Doklady musia byť v originálnom vyhotovení alebo ako overené fotokópie jednotlivých dokladov.
Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ túto podmienku požaduje za účelom preukázania schopnosti a ekonomických možností uchádzača realizovať predmet zákazky.

III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní - predloženie zoznamu prác rovnakého alebo podobného charakteru uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov (1.4.2008- 1.4.2013) doplneným potvrdeniami objednávateľov o uspokojivom vykonaní týchto prác, minimálne však doložiť tri už zrealizované zákazky (referenčné listy) s nákladom nad 60 000 eur bez DPH s uvedením stručného popisu prác, cien, miest, kontaktných osôb (č. tel., email) a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení.
podľa § 28 ods.1, písm. g) zákona o verejnom obstarávaní
- údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov zodpovedných za riadenie stavebných prác, pričom verejný obstarávateľ požaduje i kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho s originálnym odtlačkom pečiatky držiteľa a originálnym podpisom držiteľa (kategória inžinierske/dopravné stavby), ktorý bude uvedený v zmluve o dielo. Verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentný doklad alebo rovnocenné doklady vydávané v iných členských krajinách EU. Zároveň doloží prehlásenie stavbyvedúceho, že bude uchádzačovi k dispozícii počas plnenia predmetu zmluvy týkajúcej sa predmetu zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Potvrdenia referencií musia byť v originálnom vyhotovení alebo ako overená fotokópia tohto dokladu a bude uznaný aj ekvivalent hodnoty 60 000 € v inej mene prepočítaný podľa kurzu inej meny k EUR, ktorý bol zverejnený ECB ako posledný v príslušnom roku.
Za práce rovnakého a obdobného charakteru bude verejný obstarávateľ akceptovať len realizácie podobných prác, zahrnuté v predmete zákazky, t. z. výstavby spevnených plôch, chodníkov alebo komunikácii.
Odôvodnenie podmienok podľa § 28, ods. b) a g): Splnením podmienky účasti uchádzač preukáže skúsenosti, schopnosť a spôsobilosť pre vykonanie požadovaných stavebných prác v plnom rozsahu a v požadovanej kvalite.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie

ODDIEL IV. POSTUP

IV.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

IV.1.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Voľba: Najnižšia cena

IV.1.2. Použije sa elektronická aukcia

Nie

IV.2. Administratívne informácie

IV.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

OIV-4340/2013

IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 16.04.2013 15:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie

IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk

Dátum a čas: 24.04.2013 13:00

IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk

Dátum a čas: 24.04.2013 14:00
Miesto : Radnica, Hlavná ulica 1, Trnava, zasadačka primátora
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Na otváraní obálok s ponukami sa môžu zúčastniť oprávnení uchádzači, ktorí predložili ponuky. Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie.
Uchádzač, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ

Nie

VI.2. Ďalšie informácie

1) Žiadosť o účasť, respektíve o súťažné podklady si záujemca vyžiada zaslaním oficiálnej písomnej žiadosti poštou na adresu Mestský úrad v Trnave, Trhova č. 3, 917 71 Trnava alebo osobne na podateľňu Mestského úradu v Trnave. V prípade zaslania žiadosti emailom vo formáte PDF verejný obstarávateľ vyžaduje dodatočné potvrdenie zaslaním tejto žiadosti aj poštovou zásielkou. Na žiadosti žiadame uviesť identifikačné údaje záujemcu, telefonický kontakt, emailový kontakt kontaktnej osoby za uchádzača a vybraný spôsob prevzatia súťažných podkladov. V prípade osobného prevzatia si uchádzač súťažné podklady vyzdvihne v pracovných dňoch v čase od 8,00 hod. - 11,30 hod. a v čase 12,30 - do 15,30 hod, v piatok vždy do 14,00 hod. po vopred telefonicky dohodnutom termíne s kontaktnou osobou (uvedenou v bode I.1). 2) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej výška ceny za dielo bez DPH presiahne limit podľa § 4 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak cena najúspešnejšej ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených verejným obstarávateľom na predmet zákazky a zároveň právo zrušiť súťaž, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bola vyhlásená. 3) Verejný obstarávateľ požaduje zložiť zábezpeku vo výške 4 000 €, slovom štyritisíc eur, v zmysle súťažných podkladov.

Nakoľko verejný obstarávateľ nedisponuje s výkazom výmer pre celý predmet zákazky, uchádzač je povinný oceniť a spracovať položkovitý rozpočet pre nasledovné stavebné objekty

- komunikácie a spevnené plochy,
- úprava stupňov amfiteátra (hľadisko + pódium),
- výmena potrubného vedenia odpadového kanála,
- mobiliár

podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, uvedených v súťažných podkladoch. Tieto budú súčasťou ponukovej ceny diela.

VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy

04.04.2013