

INFORMÁCIA O UZAVRETÍ ZMLUVY (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)

Formulár: Formulár č. 9 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)

Mesto Trnava

IČO: 00313114

Trhová 3, 917 71 Trnava

Slovensko

Kontaktné miesto (miesta): Mestský úrad v Trnave

Kontaktná osoba: Miroslav Lalík, Ing.

Telefón: +421 333236132

Email: miroslav.lalik@trnava.sk

Fax: +421 333236400

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): <http://www.trnava.sk>

I.2. Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti

I.2.1. Druh verejného obstarávateľa

Regionálny alebo miestny orgán

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

I.2.2. Hlavný predmet alebo predmety činnosti

Iné (uved'te)

Iný predmet (špecifikujte): samospráva

I.2.3. Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov

Nie

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY

II.1. Opis

II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa

ZŠ J. Bottu – rekonštrukcia sociálnych zariadení, v hlavnom pavilóne, severný trakt

II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb

Druh zákazky: Práce

a) Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania prác: Základná škola J. Bottu v Trnave

NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu):SK021

II.1.4. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Predmetom zákazky je rekonštrukcia sociálnych zariadení v hlavnom pavilóne, severný trakt, ktorá bude zrealizovaná v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa.

Stručný opis prác:

Zákazka zahŕňa rekonštrukciu sociálnych zariadení na I. NP, II. NP a III. NP, jedná sa o WC pre dievčatá a chlapcov vrátane miestností pre upratovačku a sociálnych zariadení pre pedagógov. Rekonštruované budú podlahy, povrchy stien, kompletná rekonštrukcia hydroizolácie, demontáž starých a montáž nových rozvodov vody a kanalizácie, elektrorozvodov, výmena zariadení vrátane batérií, osvetľovacích prvkov, demontáž oceľových kabínok a nahradenie murovanými priečkami, výmena dverí vrátane zárubní, rekonštrukcia kanalizačných rozvodov až po pätkové kolená (nové z PVC) s napojením na zariadenia, demontáž drevených okien a dodávka a montáž plastových (v soc. zariadení a v triedach zo severnej strany objektu), demontáž vykurovacích telies, ich náter a spätná montáž, sadrokartónový podhl'ad, maľby a nátery.

Podrobnejšia požiadavka dodávok a prác je uvedená v popise predmetu zákazky v súťažných podkladoch.

II.1.5. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet

Hlavný slovník: 45214210-5

Doplňujúce predmety

Hlavný slovník: 45111300-1, 45262520-2, 45421141-4, 45410000-4, 45421111-5, 45421131-1, 45421132-8, 45431100-8, 45431200-9, 45432210-9, 45442100-8, 45310000-3, 45311000-0

Doplňkový slovník: IA13-5

II.2. Celkové množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah

Zákazka zahŕňa rekonštrukciu sociálnych zariadení v hlavnom pavilóne severný trakt na I. NP, II. NP a III. NP, jedná sa o WC pre dievčatá a chlapcov vrátane miestností pre upratovačku a sociálnych zariadení pre pedagógov.

Rekonštruované budú podlahy, povrchy stien, kompletná rekonštrukcia hydroizolácie, demontáž starých a montáž nových rozvodov vody, elektrorozvodov, výmena zariadení vrátane batérií, osvetľovacích prvkov,

demontáž oceľových kabínok a nahradenie murovanými priečkami, výmena dverí vrátane zárubní, rekonštrukcia kanalizačných rozvodov od stropu posledného podlažia až po pätkové kolená (nové z PVC) s napojením na zariadenie predmetu, demontáž drevených okien a dodávka a montáž plastových (v soc, zariadení a v triedach zo severnej strany objektu), demontáž vykurovacích telies, ich náter a spätná montáž, sadrokartónový podhlád, maľby a nátery. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, ktorú si vopred tel. dohodne s riaditeľkou ZŠ prostredníctvom kontaktnej osoby verejného obstarávateľa. Výdavky záujemcu spojené s touto obhliadkou idú na jeho ťarchu.

Akékoľvek otázky v súvislosti s obhliadkou miesta a dodania zákazky zodpovie kontaktná osoba verejného obstarávateľa.

Zákazka zahŕňa tieto práce:

Búracie práce:

-búracie práce vybúranie podlahy až po pôvodnú hydroizoláciu, vybúranie obkladov, osekávanie poškodených a nerovných omietok stien, odstránenie oceľových kabínok vo WC, demontáž starých rozvodov elektriky, vodovodu a kanalizácie po pätkové kolená v suteréne

-odborná demontáž umývadiel, pisoárov, výlevkov a WC mís (pred realizáciou budú tieto zariadenie predmetu označené a odovzdané po demontáži zhotoviteľom zástupcovi školy pre prípadné ďalšie použitie.

-demontáž osvetľovacích predmetov, vybúranie starých drevených okien, demontáž dverných krídiel, odvoz vybúraného materiálu, uloženie na skládku, stavenisková doprava a pod.

Rekonštrukčné práce:

Kanalizácia

-dodávka a montáž nových rozvodov kanalizácie (PVC) v III. NP až po pätkové koleno v I. PP všetkých stúpačiek, montáž armatúr, odbočiek, kolien, čistiacich kusov, podlahových vpustí, zápachových uzáverok, napojenie na zariadenie predmetu, skúšky kanalizácie, obmurovanie stúpačiek (resp. obloženie sadrokartónom), osadenie dvierok k armatúram, tlakové skúšky kanalizácie

-v I. PP budú rozvody kanalizácie očistené, opatrené náterom s pretmelením spojov a osadením nových závesov potrubia.

Vodovod

-dodávka a montáž nových rozvodov vody vrátane armatúr, ventilov, kohútov a príslušenstva, tepelnoizolačná ochrana potrubia, montáž jednopákových batérií (7 × umývadlá, 3 × výlevky zmiešavacie STV + TUV), tlakové skúšky potrubia, Zariadenie predmetu

-dodávka a montáž WC súprav (20 ks), umývadiel s nohou (7 ks), výlevkov (3 ks) a pisoárov so zápachovými uzáverkami (9 ks), zatmelenie silikónovým tmelom,

-dodanie a osadenie príslušenstva (držiačky na toaletný papier vo WC, zrkadlo vsadené do obkladu (min.500x1200x5) so zabrúsenými hranami v umývárni každého sociálneho zariadenia a v učiteľskom WC na I.NP (7 ks),

Zvislé konštrukcie s výplňami otvorov

-vymurovanie priečok pri WC z tvárnic (napr. Ytong) hr.100 mm v dverných častiach a hr. min. 50 mm ako deliacu medzi WC kabínkami výšky 2200 mm, osadenie prekladov, osadenie zárubní oceľových 600/1970 (17 × kabínky WC), na I.NP vymurovanie priečky hr. 100 mm medzi kabínkou dievčenského WC a upratovačkou po strop, na II.NP a III.NP domurovanie priečky hr.100 mm medzi miestnosťou upratovačky a chlapčenskými WC po strop a tiež priečky v chlapčenských záchodoch medzi predsieňou a miestnosťou pre WC

-na prízemí sa vybúra otvor so sklobetónom, do ktorého sa dodá a osadí plastové interiérové okno,

-na II. a III. nadzemnom poschodí sa taký istý otvor pod stropom vynechá pri domurovaní priečky medzi upratovačkou a predsieňou chlapčenských WC taktiež sa dodá a osadí do týchto vynechaných otvorov plastové interiérové okno

-zárubne jestvujúce ponechať, prešmirgovať a zrealizovať nový náter

-dodávka a montáž nových kovových zárubní do vymurovaných priečok do otvorov šírka 600 mm (17 ks)

-dodávka a osadenie nových dverných krídiel (plné hladké) s kovaním a vložkovým zámkom pre sociálne zariadenie (17 ks) ako aj dodávka dverí pre jestvujúce zárubne (19 ks)

-v kontakte pisoárov s priečkou hr. 100 mm je potrebné realizovať predsadenú stenu z priečok hr. 80 mm (časť steny medzi chlapčenskými a dievčenskými WC na každom poschodí). Jej vybudovanie je potrebné pre osadenie nových rozvodov vody.

Povrchové úpravy

-realizácia novej hydroizolácie, penetračný náter, lak

-realizácia kontaktného cementového poteru hr. 25 mm

-vyspravenie omietok a realizácia omietok ako podkladu pod obklad

-realizácia nových omietok s presieťkovaním (steny) na novopostavených a osekávaných priečkach

-realizácia sadrokartónových podhládov (použiť sadrokartón pre vlhké prostredie)

-realizácia dlažby (podlahy - dlaždice keramické s hladkým povrchom lícna úprava protišmykovosť triedy R10, hrúbka dlažby min.10 mm, tr. oteruvzdornosti I Ia) do tmelu, špárovanie, montáž prechodných prahov dverí,

-dodávka a realizácia obkladov v miestnostiach pre upratovačky (s výlevkou) a vo vstupnej chodbe dievčenských WC na každom podlaží do vzdialenosti 5,85 m od vstupných dverí postačuje výška obkladu min.1 500 mm

-dodávka a realizácia obkladov do výšky min. 2 100 mm vo všetkých ostatných miestnostiach sociálnych zariadení (obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké, tr. oteruvzdornosti I Ia), osadenie plastových rohových líšt, špárovanie,

-maliarske práce všetkých plôch (škrabanie, presadrovanie, penetrácia),
Elektroinštalácia
-dodávka a montáž nových elektrorozvodov (kábel silový medený CYKY) v priestoroch sociálnych zariadení, osadenie spínačov pre vlhké prostredie, revízia
-dodávka a montáž nových svietidiel vo vlhkom prostredí v zmysle príslušných noriem (svietivosť, IP krytie)
Vykurovanie
-vypustenie časti systému, demontáž vykurovacích telies, odstránenie starých náterov, základný náter, dvojnásobný emailový náter telies a potrubia UK, spätná montáž, napustenie, skúšky tlakové,
Okná
-dodávka a montáž nových plastových okien do exteriéru aj interiéru v zmysle STN 73 31 34 vrátane vnútorných aj vonkajších parapetov pri exteriérových oknách a s vyspravením ostenia a farebným prispôbením upravených častí z exteriéru a interiéru.
-na severnej stene hlavného pavilónu budú vymenené všetky okná za nové plastové
-na západnej stene na I. NP (v styku s pavilónom telocvične) budú osadené menšie okná 1200x1500 mm (2 ks), ostávajúca časť po vybúraní pôvodných okien bude domurovaná
-na podlažiach sa vybúrajú otvory - sklobetóny, do ktorých sa dodajú a osadia plastové interiérové okná,
-požadované parametre pre nové exteriérové okná:
plastové okná farby bielej (energetická trieda A)
profil: min. 5 komorový
konštrukčná šírka: 80 mm, je potrebné uvažovať s rámom ktorý bude postačujúci i po prípadnom dodatočnom zateplení fasády školy a ostení okien
hrúbka vonkajšej steny plastového profilu viac ako 2,8 mm
zasklenie: izolačné dvojsklo Ug = 1,1 W/m²K, výplň Argón, max. Uokna =1,3 W/(m².K)
celoobvodové kovanie, poistka proti chybným manipuláciám
tesnenie výplne okna farba šedá
certifikát: ISO 9001, preukaz zhody (výroba a montáž okien)
montáž v zmysle normy STN 73 31 34
-rozmery a počet okien
exteriérové:
(06) 1200x2200 mm otváracé a sklopné krídlo 2 ks ľavé otváranie
2 ks pravé otváranie
(03) 1200x1500 mm otváracosklopné krídlo 1 ks ľavé otváranie 1 ks pravé otváranie
(07) 1500x2200 mm otváracé a sklopné krídlo 9 ks ľavé otváranie
9 ks pravé otváranie
Interiérové:
(3) 1200x600 mm pevné zasklenie (fix) s jednosklom, biele plastové 3 ks

Ostatné práce a materiály
-doprava, dodávky a montáže materiálov a predmetov, odvoz odpadu na skládku, náklady na energie pri realizácii, poplatky, pomocné lešenie, presuny hmôt a i.,
-ostatné nešpecifikované práce, potrebné pre realizáciu diela ako celku za dodržania požadovanej kvality.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota: 49 023,0000 EUR

ODDIEL IV. POSTUP

IV.1. Druh postupu

IV.1.1. Druh postupu

Výzva na predkladanie ponúk

IV.3. Administratívne informácie

IV.3.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré prideliť verejný obstarávateľ

OIV/27689/15

ODDIEL V. UZATVORENIE ZMLUVY

V.1. Dátum uzatvorenia zmluvy

10.07.2015

V.2. Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku

8

V.3. Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov

2

V.4. Názov a adresa dodávateľa s ktorým sa uzatvorila zmluva

UNIPRASTAV, s.r.o.

IČO: 31620469

Prievidzská , 97246 Čereňany

Slovensko

Telefón: +421 465446563

Email: uniprastav@uniprastav.sk

V.5. Informácie o hodnote zmluvy

Hodnota: 41 773,0800 EUR

Bez DPH

Pri hodnote za rok alebo za mesiac uveďte: Počet mesiacov

Hodnota: 2

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ

Nie

VI.3. Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky

Číslo oznámenia vo VVO: 9415-WYP, číslo VVO 84/2015 z 30.04.2015

VI.4. Dátum odoslania tohto oznámenia

14.07.2015